

αρ. μελέτης: 27 /2016

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Είδος εργασίας	Κωδικός άρθρου	Αρ. Τιμ.	Αρθρο αναθ/σης	Μον.	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνη	
								Μερική	Ολική
	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								19.524,00
	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΟΔΟ Α-3.3	ΟΟ1	ΟΔΟ-1133Α	μ3	150,00	17,80	2.670,00	
	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	ΟΔΟ Α-12	ΟΟ2	ΟΙΚ-2227	μ3	250,00	36,10	9.025,00	
	Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων	ΥΔΡ 4.04	ΟΟ3	ΥΔΡ 6807	μ2	450,00	12,40	5.580,00	
	Κατασκευή στρώσης άμμου -σκύρων μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ Ν.Α-23	ΟΟ4	ΟΔΟ-3121Α	μ3	130,00	17,30	2.249,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:								
	ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								227.823,00
	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5.0 m	ΟΔΟ Β-1	ΟΟ5	ΟΔΟ-2151	μ3	120,00	13,60	1.632,00	
	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	ΟΔΟ Β-2	ΟΟ6	ΥΔΡ-6087	μ3	50,00	2,70	135,00	
	Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια	ΟΔΟ Β-4.1	ΟΟ7	ΟΔΟ-3121Β	μ3	120,00	17,30	2.076,00	
	Κατασκευή ρείθρων,τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ Β29.3.1	ΟΟ8	ΟΔΟ 2532	μ3	25,00	94,20	2.355,00	
	Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, λεπτοτοίχων και κιβωτιοειδών οχετών με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ Β-29.3.3	ΟΟ9	ΟΔΟ-2532	μ3	400,00	115,00	46.000,00	
	Αντιολισθητικό οδόστρωμα από σκυρόδεμα	ΟΔΟ Ν.Β-29.3.3	Ο10	ΟΔΟ-2532	μ2	3.100,00	50,00	155.000,00	
	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ Β-30.3	Ο11	ΥΔΡ-7018	kg	5.500,00	1,15	6.325,00	
	Προχυτά κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΟΔΟ Β-51	Ο12	ΟΔΟ 2921	μ	220,00	9,60	2.112,00	
	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	ΟΔΟ Β-52	Ο13	ΟΔΟ 2922	μ2	780,00	13,80	10.764,00	
	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου	ΟΔΟ Ν.Β-85	Ο14	ΟΙΚ 3213	τεμ	20,00	40,30	806,00	
	Επισκευή φρεατίου παροχής ύδρευσης.	ΥΔΡ 16.12	Ο15	ΗΛΜ-4	τεμ	10,00	30,90	309,00	
	Αποκατάσταση διαρροής σύνδεσης υδροδότησης	ΥΔΡ 16.13	Ο16	ΗΛΜ-4	τεμ	10,00	30,90	309,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β:								
									2.106,00
	ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ								
	Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης	ΟΔΟ Ε-9.6	Ο17	ΟΙΚ 6541	τεμ	90,00	8,80	792,00	
	Αναλάμπων φανός επισήμανσης κινδύνου	ΟΔΟ Ε-16	Ο18	ΗΛΜ-108	τεμ	30,00	43,80	1.314,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ:								
	ΣΥΝΟΛΟ								249.453,00
	Εργασίες προυπολογισμού								249.453,00
	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%								44.901,54
	Άθροισμα								294.354,54
	Απρόβλεπτα 15%								44.153,18
	Σύνολο								338.507,72
	Αναθεώρηση								201,95
	Σύνολο								338.709,67
	ΦΠΑ 24%								81.290,33
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								420.000,00

Πέραμα 1 - 6 - 2017

Πέραμα 1 - 6 - 2017

Ο μελετητής Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δ/ντής Τ.Υ.

Δημήτρης Παπαθανασίου
Πολιτικός ΜηχανικόςΜανώλης Χατζηιωαννίδης
Πολιτικός Μηχανικός