



Έργο: Εργασίες συντήρησης
στο 6ο Δημοτικό Σχολείο και
1ο Νηπιαγωγείο Περάματος

Προϋπολογισμός: 175.000,00€
Αρ. μελ.: 23/2016

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται στις εργασίες οι οποίες προβλέπονται να εκτελεστούν στον αύλειο χώρο καθώς και στις κτιριακές εγκαταστάσεις του 6^{ου} Δημοτικού Σχολείου Περάματος.

Αναλυτικά προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες :

1. Καθαίρεση της υφιστάμενης ασφάλτου-παλαιάς μόνωσης του αύλειου χώρου 6^{ου} Δημοτικού ο οποίος αποτελεί την οροφή του 1^{ου} Νηπιαγωγείου και κατασκευή νέας μόνωσης.
2. Φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα της αυλής του 6^{ου} Δημοτικού όπου δεν χρειάζεται να γίνει καθαίρεση μόνωσης και κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα σε όλη την επιφάνεια.
3. Καθαίρεση των πλακών από την αυλή του 1^{ου} Νηπιαγωγείου.
4. Επίστρωση ολόκληρης της αυλής 6^{ου} Δημοτικού και 1^{ου} Νηπιαγωγείου με χυτό ελαστικό συνθετικό τάπητα και γραμμογράφηση της τελικής επιφάνειας.
5. Κατασκευή σκιαδίων στο χώρο των κερκίδων με πέργκολες ξύλου.
6. Δημιουργία καναλιών απορροής όμβριων στην αυλή του 6^{ου} Δημοτικού.
7. Επαναχρωματισμοί εσωτερικών τοίχων 1^{ου} Νηπιαγωγείου & εσωτερικών τοίχων ορισμένων χώρων 6^{ου} Δημοτικού.
8. Αποκατάσταση τοπικών βλαβών λόγω υγρασίας σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα (ταβανία).
9. Αντικατάσταση αλουμινένιων παραθύρων σε χώρους του κτιρίου του 6^{ου} Δημοτικού, όπου απαιτείται.
10. Τοποθέτηση συρματοπλέγματος περίφραξης στον αύλειο χώρο του 6^{ου} Δημοτικού.
11. Αντικατάσταση ειδών υγιεινής και πλακιδίων τοίχου στα WC των παιδιών.
12. Αντικατάσταση πλακιδίων στις βρύσες στην αυλή.
13. Εγκατάσταση πτυσσόμενης κάθετης τέντας βαρέως τύπου με μοτέρ στις βεράντες του 6^{ου} Δημοτικού.
14. Επιστρώσεις πεζοδρομίου οδού Ευριβιάδου με αντλιοσθητικές πλάκες λευκού τσιμέντου επί υπάρχοντος επιστρώματος από σκυρόδεμα.

Επισυνάπτεται πίνακας αναλυτικής επιμέτρησης των απαιτούμενων αλουμινένιων παραθύρων και ειδών υγιεινής.

Η Συντάξασα

Καλογερόγιαννη Σοφία

ο Δ/ντής Τ.Υ.

Χατζηωαννίδης Μανώλης